ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

1.) **ชื่อโครงการ** งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา โพธิ์อุดม
บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

2.) **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 383,400.00 บาท

3.) **ลักษณะงาน**
1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 22.20 ลูกบาศก์เมตร
2.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด

4.) **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561** **เป็นเงิน** 383,400.00 บาท

5.) **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1) ปร.5 จำนวน 1 หน้า
5.2) ปร.4 จำนวน 2 หน้า

6.) **รายชื่อคณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง**
6.1) นายธนโชติ คงพลปาน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการฯ
6.2) นายพินิจ สันตชิต ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรรมการฯ
6.3) นายสัญญา เทียงคำ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการฯ

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา โพธิ์อุดม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่ -
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประมาณงานอาคาร	-	-	-	-
2	ประมาณงานทาง	283,831.74	1.3624	386,692.36	-
3	ประมาณงานชลประทาน	-	-	-	-
4	ประมาณงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ......0..........%				
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ....6........% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ....7.......%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			386,692.36	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**383,400.00**	
	(ตัวอักษร) **สามแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน**				

พื้นที่ผิวจราจร จำนวน 740.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 518.11 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..ประธานกรรมการฯ
(นายธนโชติ คงพลปาน)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..กรรมการฯ
(นายพินิจ สันตชิต)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

(ลงชื่อ)..กรรมการฯ
(นายสัญญา เทียงคำ)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนไผ่ หมู่ที่ 6 ไปบ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ช่วงหน้าบ้านนางสุทธิดา โพธิ์อุดม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองนาวัว หมู่ที่ 3 ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น **แบบเลขที่** -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการถอดแบบและกำหนดราคากลาง **เมื่อ** วันที่ 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2561
ลักษณะงาน
1.) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 148.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ ทั้งสองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือตามสภาพภูมิประเทศ คิดเป็นปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 22.20 ลูกบาศก์เมตร
2.) งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายมาตรฐานโครงการ จำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**หมวดงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
	1.1 งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	740.00	ตร.ม.	-	-	1.48	1,095.20	1,095.20	-
	1.2 ทรายหยาบรองพื้น	37.00	ลบ.ม.	443.93	16,425.41	99.00	3,663.00	20,088.41	-
	1.3 งานผิวทางคอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 ksc.				-		-	-	-
	แบบแท่งทดสอบคอนกรีตมาตรฐาน 15 x 15 x 15 ซม.				-		-	-	-
	1.3.1 ค่าติดตั้งเครื่องผสม	111.00	ลบ.ม.	-	-	30.00	3,330.00	3,330.00	-
	1.3.2 คอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 ksc.	111.00	ลบ.ม.		-		-	-	-
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	35,520.00	กก.	2.54	90,220.80	-	-	90,220.80	-
	- ทรายหยาบ	47.73	ลบ.ม.	443.93	21,188.77	-	-	21,188.77	-
	- หินย่อย	109.39	ลบ.ม.	532.7	58,539.50	-	-	58,539.50	-
	- น้ำ	19.98	ลบ.ม.	10.20	203.79	-	-	203.79	-

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	1.3.3 ค่าผสม	111.00	ลบ.ม.	-	-	153.25	17,010.75	17,010.75	-
	1.3.4 ค่าปูผิวคอนกรีต	740.00	ตร.ม.	-	-	10.10	7,474.00	7,474.00	-
	1.3.5 ค่าขัดหยาบผิวคอนกรีต	740.00	ตร.ม.	-	-	30.00	22,200.00	22,200.00	-
	1.3.6 ค่าแบบข้างคิดตามยาว 3 ข้าง	148.00	ม.	-	-	22.89	3,387.72	3,387.72	-
	1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	-
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด 200 x 200 x 4 มม.	740.00	ตร.ม.	27.00	19,980.00	5.00	3,700.00	23,680.00	-
	- RB15 (CONTRACTION JOINT)	97.30	กก.	15.5	1,509.12	3.30	321.09	1,830.21	-
	- RB19 (EXPANTION JOINT)	11.15	กก.	16.28	181.52	2.90	32.33	213.85	-
	- DB16 (LONGITUDINAL JOINT)	233.84	กก.	16.5	3,860.69	3.30	771.67	4,632.36	-
	1.6 งานหยอดยางมะตอย	223.00	ม.	-	-	11.7	2,611.33	2,611.33	-
	- ยางมะตอย	108.25	ลิตร	25.00	2,706.25	-	-	2,706.25	-
	1.7 ไหล่ทางดินถมปรับเกลี่ยเรียบ	22.20	ลบ.ม.	55.00	1,221.00	99.00	2,197.80	3,418.80	-
	รวม							283,831.74	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							283,831.74	-

หมายเหตุ ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 28.00 - 28.99 บาท/ลิตร