

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างงาน

- 1.) ชื่อโครงการ งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโนนไผ่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
- 2.) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 59,000.00 บาท
- 3.) ลักษณะงาน
 ช่วงที่ 1 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.00 x 24.80 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 74.40 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.70 x 13.80 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.06 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.50 x 13.50 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.75 ตร.ม.
 หมายเหตุ รองพื้นด้วยทรายหยาบชุ่มน้ำ หนา 0.05 เมตร และเสริมเหล็กตะแกรงลวดรูป ขนาด 200 x 200 x 2.8 มม.
- 4.) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 เป็นเงิน 55,700.00 บาท
- 5.) บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1) ป.ร.5
 - 5.2) ป.ร.4 จำนวน 3 หน้า
- 6.) รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1) นายธนโชติ คงพลปาน	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2) นายพินิจ สันติจิต	ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3) นายสัญญา เทียงคำ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมทรงธรรม ห่มั่นแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายเสถียร ธนะเพชร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนไผ่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่ -

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	43,864.06	1.2708	55,742.44	-
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	-
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	-
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	-
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก ...0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....% ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)7.....%				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			55,742.44	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			55,700.00	
	(ตัวอักษร)	ห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

พื้นที่ลานคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมด จำนวน 159.21 ตร.ม.

เฉลี่ย

349.85

บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ คงพลปาน)

หัวหน้าส่วนโยธา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพิษณุพันธ์ หมีแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ.....ผู้รับจ้าง

(นายเสกสรรค์ เขียวคำ)

หัวหน้าผู้จัดการ
กรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนโยธา องค์การประปาส่วนตำบลหัวหมอก ต้าปากอ่าวน้ำฝนี่ จึงหวัดขึ้นแ่ง

งานก่อสร้างตามคอมมูนิสต์เริ่มเปลี่ยนหน้าตาไประชาคมหมู่บ้าน

สถานที่ 6 บ้านใหม่ ตำบลหัวหมอน อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหมอง อำเภอป่าโมก จังหวัดชลบุรี

คำขวัญประจำโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลนครขอนแก่น

เมื่อ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559

អង្គប្រជុំ

4 ก้อนสูงยาวของกรวดเสริมเหล็ก ขนาด 3.00 x 24.80 ม. ทนยา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 74.40 ตร.ม.

ขนาด 3.70 x 13.80 ซม. หนา 0.10 ซม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.06 ตร.ม.

ข้อ 3 ก่อสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.50 x 13.50 ม. หน้า 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.75 ตร.ม.

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชูเกียรติ นพ. 0.05 เมตร และเส้นเมอไลต์จะแบ่งตัวเป็นรูป ขนาด $200 \times 200 \times 2.8$ มม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ช่วงที่ 1								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้นบริเวณขับ	3.72	ลบ.ม.	461.06	1,715.14	99.00	368.28	2,083.42	-
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) ผสมเหล็ก	7.44	ลบ.ม.	1,915.89	14,264.22	306.00	2,276.64	16,530.86	-
	1.3 เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	-
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป 200x200x8 มม.	74.40	ตร.ม.	12.00	892.80	5.00	372.00	1,264.80	-
	1.4 ไม้แบบ	2.48	ตร.ม.	-		148.00	329.84	329.84	-
	- ไม้แบบ (ไม้ตะขากว่า ห่มแก้ว)	0.45	ลบ.พ.	644.00	289.80	บาทเดียว มะพร้าว	-	289.80	-
	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง รวม				-	หุ้นส่วนผู้จัดการ	-	20,498.72	
2	ช่วงที่ 2								
	1.1 ทรายหยาบรองพื้นบริเวณขับ	2.55	ลบ.ม.	461.06	1,175.70	99.00	252.45	1,428.15	-
	1.2 คอนกรีตโครงสร้าง (ค.2) ผสมเหล็ก	5.11	ลบ.ม.	1,915.89	9,790.19	306.00	1,563.66	11,353.85	-

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

งาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน

แบบเลขที่ -

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านโนนไผ่ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคาากลางโดย นายสฤฎยา เทียงคำ

เมื่อ วันที่ 7 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559

ลักษณะงาน

- ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.00 x 24.80 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 74.40 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3.70 x 13.80 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.06 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2.50 x 13.50 ม. หน้า 0.10 ม. หรือพื้นที่ผิวคอนกรีตไม่น้อยกว่า 33.75 ตร.ม.
 หมายเหตุ รองพื้นด้วยทรายหยาบชุ่มน้ำหนา 0.05 เมตร และเสริมเหล็กตะแกรงลวดรูป ขนาด 200 x 200 x 2.8 มม.

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.3	เหล็กเสริมคอนกรีต				-			-	
-	เหล็กตะแกรงลวดรูป 200x200x2.8 มม.	51.06	ตร.ม.	12.00	612.72	5.00	255.30	868.02	
1.4	ไม้แบบ	1.38	ตร.ม.	-	-	133.00	183.54	183.54	
-	ไม้แบบ	0.25	ลบ.ฟ.	644.00	161.00	-	-	161.00	
3	ลงชื่อ.....รับจ้าง				-			-	
ช่วงที่ 3	(บุคคลบริหารงาน หมู่บ้าน)				-			-	
1.1	ทรายหยาบรองพื้นมาตรฐาน	1.69	ลบ.ม.	461.06	779.19	นาชเกลียว 90 มม. 1 ซม.	167.31	946.50	
1.2	คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ร.ล.) ไม่เสริมลวดลวดรูป	3.38	ลบ.ม.	1,915.89	6,475.70	พื้นที่ 30x30 ซม. 1 ซม.	1,034.28	7,509.98	
1.3	เหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
-	เหล็กตะแกรงลวดรูป 200x200x2.8 มม.	33.75	ตร.ม.	12.00	405.00	5.00	168.75	573.75	
1.4	ไม้แบบ	1.35	ตร.ม.	-	-	133.00	179.55	179.55	